

COMPOSIÇÃO DESONERADA ANALÍTICO

Nome do Projeto: Reforma da Praça Campo Alegre
Endereço: Praça Campo Alegre
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 6 Mesês

BDI: 27,67%
BDI DIF: -%
Mês Base: Julho/2022
Fonte: Emop
Enc. Soc.: Desonerado
Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



Composição	Descrição	Und	Quantidade	Preço	Percentual	Valor da Composição
15.015.0250-FOP	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 6,0MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UND	-	-	-	R\$ 367,02
Insumo	Descrição	Und	Quantidade	Preço	Percentual	Total Item
00115	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	4,00	R\$ 1,00	0,00	R\$ 4,00
00283	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 06,0MM2	M	18,00	R\$ 5,16	0,00	R\$ 92,88
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 12,30	0,00	R\$ 24,60
02370	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2"	UN	1,00	R\$ 6,05	0,00	R\$ 6,05
02643	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 0,89	0,00	R\$ 0,89
02961	CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 1,98	0,00	R\$ 1,98
05750	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2"	UN	1,00	R\$ 1,03	0,00	R\$ 1,03
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,50	R\$ 21,00	0,03	R\$ 75,705
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,00	R\$ 21,00	0,03	R\$ 64,890
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,50	R\$ 15,20	0,03	R\$ 86,108
30179	ARGAMASSA CIM., SAIBRO TRACO 1:8, PREPARO MECANICO	M3	0,03	R\$ 296,3387	0,00	R\$ 8,8902