



MEMORIAL DESCRITIVO

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo a explanação da prestação do serviço de PINTURA, contemplando mão-de-obra e material, que será realizado nas PONTES RODOVIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO COM VÃOS DE 110,76M E 166,00M e nas PONTES PARA PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM VÃOS DE 222,00M E 240,20M, ambas localizadas no 1º Distrito do Município de Santo Antônio de Pádua/RJ.

1- PINTURA DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 166,00M:

88487- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE SUPERFÍCIE DEVIDAMENTE PREPARADA DOS PARAMENTOS (DUAS DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: GUARDA-CORPO, GUARDA-RODA, PARAMENTO EXTERNO DA PONTE, MURETAS DE PROTEÇÃO DO LADO DIREITO DO RIO.

100754- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: GUARDA-CORPO METÁLICO DE AMBOS OS LADOS DO RIO, GUARDA-CORPO LINDEIRO À LINHA FÉRREA, POSTES METÁLICOS EXISTENTES NA PONTE.

74245/001- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS. LOCAIS DE APLICAÇÃO: PASSEIO DA PONTE EM AMBOS OS LADOS DA PONTE.

84665- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. LOCAIS DE APLICAÇÃO: PARAMENTO DE CONCRETO LINDEIRO À LINHA FÉRREA.

2- PINTURA DE PONTE PARA PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM VÃO DE 222,00M :

100754- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: LONGARINA NUM TODO, CHAPA DE REFORÇO, CHAPA (BASE), POSTES, GRADES DE PROTEÇÃO.

3- PINTURA DE PONTE PARA PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM VÃO DE 240,20M:

100754- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: LONGARINA NUM TODO, BARRAS DE REFORÇO, POSTES, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO.

4- PINTURA DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 110,76M:

88487- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE SUPERFÍCIE DEVIDAMENTE PREPARADA DOS PARAMENTOS (DUAS DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: GUARDA-CORPO EXTERNO E INTERNO, GUARDA-RODA, PARAMENTO EXTERNO E INTERNO DA PONTE, MONUMENTO.

100754- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAIS DE APLICAÇÃO: POSTES METÁLICOS EXISTENTES NA PONTE.

74245/001- SERÁ REALIZADA APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS. LOCAIS DE APLICAÇÃO: PASSEIO DA PONTE EM AMBOS OS LADOS DA PONTE.

Considerações Finais : O construtor será responsável pela qualidade da mão-de-obra e material empregado e também por contemplar a aplicação dos serviços acima mencionados no total especificado, sendo o mesmo responsável direto e indiretamente por todos os ocorridos durante o serviço e estará obrigado a prestar garantia do serviço pelo prazo direto de 05 anos. Caso seja constatado e comprovado que o construtor não tenha aplicado os serviços acima mencionados pela área determinada para cada ítem, o mesmo estará sujeito às penalidades cabíveis e devolução do valor do serviço não realizado na íntegra.

OBS: Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do código Civil Brasileiro.