



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 872685	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOV. CHAGAS FREITAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE	BDI 1 26,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOV. CHAGAS FREITAS									126.216,78	
1.			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO					-	126.216,78	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	26.923,26	
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	PLACA DE OBRA	M2	2,50	395,17	BDI 1	499,93	1.249,83	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP 03	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	204,00	5,09	BDI 1	6,44	1.313,76	RA
1.1.3.	SINAPI	COMP 02	TAPUME	M2	204,00	65,03	BDI 1	82,27	16.783,08	RA
1.1.4.	SINAPI	COMP 04	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	UNIDADE	1,00	1.707,22	BDI 1	2.159,80	2.159,80	RA
1.1.5.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	5,00	638,33	BDI 1	807,55	4.037,75	RA
1.1.6.	SINAPI	COMP 05	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	204,00	5,34	BDI 1	6,76	1.379,04	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	5.338,08	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM	M3	27,55	92,69	BDI 1	117,26	3.230,51	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	25,49	48,88	BDI 1	61,84	1.576,30	RA
1.2.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO	M3	3,45	121,72	BDI 1	153,99	531,27	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			ESTRUTURAS					-	58.737,08	
1.3.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	15,11	344,59	BDI 1	435,94	6.587,05	RA
1.3.2.	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	150,00	86,81	BDI 1	109,82	16.473,00	RA
1.3.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	282,50	16,08	BDI 1	20,34	5.746,05	RA
1.3.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	293,50	12,75	BDI 1	16,13	4.734,16	RA
1.3.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	282,50	11,01	BDI 1	13,93	3.935,23	RA
1.3.6.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM	KG	98,30	8,51	BDI 1	10,77	1.058,69	RA
1.3.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	86,85	108,27	BDI 1	136,97	11.895,84	RA
1.3.8.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	M2	71,96	91,25	BDI 1	115,44	8.307,06	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			COBERTURA					-	28.873,38	
1.4.1.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10	UN	5,00	1.387,29	BDI 1	1.755,06	8.775,30	RA
1.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	204,00	35,84	BDI 1	45,34	9.249,36	RA
1.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2	M2	204,00	42,04	BDI 1	53,18	10.848,72	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.			ALVENARIA					-	4.706,40	
1.5.1.	SINAPI	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE	M2	71,04	52,37	BDI 1	66,25	4.706,40	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.638,58	
1.6.1.	SINAPI	COMP 06	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1,00	1.295,22	BDI 1	1.638,58	1.638,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 872685	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOV. CHAGAS FREITAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE	BDI 1 26,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOV. CHAGAS FREITAS									126.216,78

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO
Local
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DOS SANTOS BASTOS
CREA/CAU: 2017102804
ART/RRT: 0

RECURSO
←