

VOLUME = 255,750 M3
 CONCRETO = 179,025 M3
 PEDRA DE MÃO = 76,720 M3

	0,30	0,83	0,69
COROAMENTO	0,95	0,83	
	3,60		

15,00

RECOMENDAÇÃO: O MURO DEVE SER EXECUTADO A CADA 2,00 M NO SENTIDO LONGITUDINAL
 A ESCAVAÇÃO DEVE SER INICIALMENTE DE FORMA MECÂNICA, POSTERIORMENTE
 MANUALMENTE

PROJETO MURO CONCRETO CICLÓPICO

RUA JOSÉ P. SALES – S/N

04/04

SANTA AFRA – SAP – RJ

DATA: 23/11/2021

obs: PLANTA BAIXA

C:\Dados\Arq Clientes\0Padrão Marcelo\marca curvas.jpg