

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Helena Chicrala - s/nº - em frente à Luciana M. Ambrósio - Morro da Caixa D'Água

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

3.1	03.001.0001-B	3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	81,07	M3
		ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		

$$V=7,37M^2*11,00M=81,07$$

3.2	03.009.0005-A	3.2 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE	23,76	M3
		ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATÉ 1KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS		

$$V=2,16M^2*11,00M=23,76$$