

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo:

Endereço: Rua José Procópio Sales - em frente ao Nº 100 - Santa Afra

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

6.1 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

6.1	06.082.0055-A	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	101,92	M
-----	---------------	---	---------------	---

TRECHO 1 = 3,30*7=23,10
 2,91*7=20,37
 TRECHO 4 = 2,09*7=14,63
 2,09*7=14,63
 TOTAL = 101,92

TRECHO 2 =
 TRECHO 3 = 2,91*7=20,37
 TRECHO 5 =
 TRECHO 6 = 1,26*7=8,82

6.2 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

6.2	06.085.0025-A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	5,63	M3
-----	---------------	---	-------------	----

DRENO HORIZONTAL = [(15,00*6)*(0,25*0,25)] = 5,625

--	--	--	--	--