

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

2.0 - CANTEIRO DE OBRA

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Helena Chicrala - s/nº - Morro da Caixa D'Água - Sr Geraldo da Máquina

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

2.1 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO

2.1	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3º DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU	42,90	M2
-----	---------------	---	-------	----

TOTAL=1,00+17,50+1,00=19,50*2,20=42,90

2.2 BARRACAO DE OBRA

2.2	02.004.0005-A	BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3º SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3º,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3º E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM	7,26	M2
-----	---------------	--	------	----

TOTAL = 2,20 * 3,30 = 7,26 M2

2.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA

2.3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,50	M2
-----	---------------	---	------	----

TOTAL = 2,00 * 1,25 = 2,50 M2

2.4 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.4	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

TOTAL = 1 INSTALAÇÃO

2.5 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA

2.5	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

TOTAL = 1 INSTALAÇÃO