

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Helena Chicrala - s/nº - Morro da Caixa D'Água - Sr Geraldo da Máquina

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

Item	Descrição	Valor	Unidade
5.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICIO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	36.176,80	TXM
	MURO MAIOR=28,35M2*11,00M=311,85 MURO MENOR=2,62M2*6,50M=17,03 TOTAL=328,88M3*2,2T/M3*50,0M=36.176,80		
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVICIO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	1.727,20	TXM
	ATERRO - ESCAVAÇÃO = 50,370 - 28,780 = 21,590M3*1,60T*50,00M=1.727,20		
5.3	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	1,22	M3
	TRAVESSA=17,50M*1,00M*0,07=1,22		
5.4	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE MASSAS DE CONCRETO SIMPLES, EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	0,52	M3
	TRAVESSA(VIGA)=17,50M*0,10M*0,30M=0,52		